



CHECKLIST

KOELINSTALLATIE

1. CONTROLEER DE STROOMAANSLUITING

- ☐ Zorg dat het toestel aangesloten en ingeschakeld is.
- ☐ Check op een doorgebrande zekering of geactiveerde stroomonderbreker.

2. CONTROLEER DE TEMPERATUURINSTELLING

- ☐ Controleer of de thermostaat op de juiste temperatuur staat.
- ☐ Check of de instellingen niet per ongeluk gewijzigd is.

3. CONTROLEER DE VENTILATIE

- ☐ Zorg voor voldoende vrije ruimte rond het toestel.
- ☐ Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

4. CONTROLEER DE DEURAFDICHTINGEN

- ☐ Check op scheuren, losse of versleten afdichtingen.
- ☐ Versleten afdichting? Laat vervangen door een technicus.

5. LET OP ONGEWONE GELUIDEN

- ☐ Controleer op klik-, sissende of luide zoemgeluiden.
- ☐ Bel een technicus. Kan wijzigen op elektrisch probleem.

6. CHECK DE AFVOERLEIDING EN ONTDOOISYSTEEM

- ☐ Controleer of de ontdooicyclus goed werkt. Lekkage of ijsvorming?
- ☐ Bel een technicus. Wijst op een storing in het koelsysteem.

7. CONTROLEER DE CONDENSORSPIRALEN

- ☐ Reinig de condensorspiralen — ophoping van vuil en stof kan de efficiëntie verminderen

DRINGEND NOOD AAN ONDERHOUD?

 +32 (0) 14 28 35 70

 INFO@DLCONCEPTS.BE